



AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC - MCAM
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE: **PDC** DISCIPLINA: **PSC** PROGR: **03.04.7** REVISIONE: **rev00**

OGGETTO:

PDC - URBANIZZAZIONI U1-U2

PSC_TORNA INDIETRO VIA TIRASSEGNO

FILE PDF: **PDC_PSC-03.04.7_rev00_PSC_TORNA INDIETRO VIA TIRASSEGNO.pdf**

CODICE PROGETTO: **P1139-21**

FILE: **P1139 ADP tw**

00 29-01-2024

REV. DATA

DESCRIZIONE

TIMBRI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

PROSPAZIO
— ARCHITECTURE - ENGINEERING

PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Pacis, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com



COORDINAMENTO **ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

ARCHITETTONICO **ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

STRUTTURE **ING. DANILO DALLARI** STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

ELETTRICO **ING. MAURIZIO MANZINI** STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI

MEC-ANTINCENDIO **Per.Ind. PAOLO BURANI** STUDIO BURANI-NOCETTI

GEOLOGO **DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI**

ACUSTICA

COMMITTENTE

SINDACO

GIANCARLO MUZZARELLI

RUP

ING. BARBARA NEROZZI

DISEGNATORE:

SIMONE VENTURELLI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

RESPONSABILE:

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1	LAVORI A MISURA RECINZIONE METALLICA INTERVENTO 07 - PROGETTO TORANA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO recinzione metallica costituita da reti metalliche h.2.00 mt montate su basi di calcestruzzo opportunamente ancorate o comunque opportunamente controventate, comprensivo lo smontaggio e l'onere di manutenzione per l'intera durata del cantiere in essere e del cantiere di ampliamento; SOMMANO a corpo					1,00 1,00	1'800,00	1'800,00
2	SEGNALETICA DI CANTIERE INTERVENTO 07 - PROGETTO ESECUTIVO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNOSegnaletica cantieristica di divieto, prescrizione, obbligo, ecc... in alluminio, da parete, di forma rettangolare in conformità a quanto richiamato sul D.Lgs. 81/08 SOMMANO cadauno					2,00 2,00	75,00	150,00
3	COPERTA ANTIFIAMMA - PROTEZIONE COLLETTIVA INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO Coperta antifiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro, con custodia in PVC morbido di dimensioni 120*120 cm SOMMANO cadauno					2,00 2,00	25,00	50,00
4	ATTIVITA' INTERFERENTI INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO Oneri derivanti da attuazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti SOMMANO a corpo					1,00 1,00	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'000,00
	A R I P O R T A R E							4'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'000,00
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
5 11	IMPIANTO SEMAFORICO INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO: Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico, con restringimento della carreggiataa senso unico alternato, in conformità al codice della strada, comprese le operazioni di installazione e rimozione, da eseguirsi in presenza di movieri, l'impianto semaforico sarà del tipo autoalimentato (autonomia batterie almeno 16 ore)					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	800,00	1'600,00
6	BAGNI DI CANTIERE INTERVENTO 07 .- PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO: Nolo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene o altro materiale idoneo, dotato di wc e lavabo, compresi, manutenzione, pulizia e smaltimento certificato dei liquami (nolo di 2 bagni poer tutta la durata del cantiere)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
7	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO: Delimitazione di aree a terra realizzata con barriere stradali o con transenne metalliche rese solidali tra loro a mezzo utilizzo di appositi ganci					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
8	PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PSC INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO: Attuazione procedure dettate dal PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (linee vita, golfari, agganci vari, telo tipo boscaro, ecc...)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
9	BARACCHE DI CANTIERE INTERVENTO 07 - PROGETTO TORNA INDIETRO VIA DEL TIRASSEGNO: Baracca prefabbricata di cantiere per uso spogliatoio/ufficio, con finestratura di adeguate dimensioni completo di impianto elettrico ed accessori vari, compreso montaggio, manutenzione, pulizia, smontaggio (per tutta la durata del cantiere)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6'300,00
	T O T A L E euro							10'300,00
	Modena, 22/12/2023							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							