



**AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC - MCAM
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017**

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:

DISCIPLINA:

PROGR:

REVISIONE:

PDC

PSC

03.04.9

rev00

OGGETTO:

ROTATORIA VIA DELLE SUORE-SANT'ANNA

C.S. - Rotatoria Sant'Anna

FILE PDF: **PDC_PSC-03.04.9_rev00_C.S. - Rotatoria Sant'Anna.pdf**

00 29-01-2024

CODICE PROGETTO: **P1139-21**

FILE: **P1139 ADP tw**

REV. DATA

DESCRIZIONE

TIMBRI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

PROSPAZIO
— ARCHITECTURE - ENGINEERING

PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Pacis, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com



COORDINAMENTO **ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

ARCHITETTONICO **ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

STRUTTURE **ING. DANILO DALLARI** STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

ELETTRICO **ING. MAURIZIO MANZINI** STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI

MEC-ANTINCENDIO **Per.Ind. PAOLO BURANI** STUDIO BURANI-NOCETTI

GEOLOGO **DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI**

ACUSTICA

COMMITTENTE

SINDACO

GIANCARLO MUZZARELLI

RUP

ING. BARBARA NEROZZI

DISEGNATORE:

SIMONE VENTURELLI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

RESPONSABILE:

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1	RECINZIONE METALLICA INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTATORIA VIA DELLE SUORE / STRADA SAN'ANNA: recinzione metallica costituita da reti metalliche h.2.00 mt montate su basi di calcestruzzo opportunamente ancorate o comunque opportunamente controventate, comprensivo lo smontaggio e l'onere di manutenzione per l'intera durata del cantiere in essere e del cantiere di ampliamento;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
2	SEGNALETICA DI CANTIERE INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE/STRADA SANT'ANNA:Segnaletica cantieristica di divieto, prescrizione, obbligo, ecc... in alluminio, da parete, di forma rettangolare in conformità a quanto richiamato sul D.Lgs. 81/08					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	75,00	150,00
3	COPERTA ANTIFIAMMA - PROTEZIONE COLLETTIVA INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA Coperta antifiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro, con custodia in PVC morbido di dimensioni 120*120 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	25,00	50,00
4	ESTINTORE - PROTEZIONE COLLETTIVA INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA Estintori a polvere, omologati ed installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, compreso idonea manutenzione e controlli periodici, da Kg 5;					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	35,00	70,00
5	ATTIVITA' INTERFERENTI INTERVENTO 01 - PROGETTO DI ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA Oneri derivanti da attuazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'770,00
	A R I P O R T A R E							4'770,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'770,00
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
6 10	BAGNATURA INERTI INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA Bagnatura di inerti e materiali di risulta da scavi nei pressi della rotonda tra strada sant'anna e via delle Suore, amezzo idoneo cannone spara acqua oppure con manovalanza per utilizzo di gomma dell'acqua					1,00		
	SOMMANO					1,00	1'500,00	1'500,00
7 11	IMPIANTO SEMAFORICO INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE/ STRADA SANT'ANNA: Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico, con restringimento della carreggiataa senso unico alternato, in conformità al codice della strada, comprese le operazioni di installazione e rimozione, da eseguirsi in presenza di movieri, l'impianto semaforico sarà del tipo autoalimentato (autonomia batterie almeno 16 ore)					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	800,00	1'600,00
8	BAGNI DI CANTIERE INTERVENTO 01 .- PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA: Nolo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene o altro materiale idoneo, dotato di wc e lavabo, compresi, manutenzione, pulizia e smaltimento certificato dei liquami (nolo di 2 bagni poer tutta la durata del cantiere)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
9	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE / STRADA SANT'ANNA: Delimitazione di aree a terra realizzata con barriere stradali o con transenne metalliche rese solidali tra loro a mezzo utilizzo di appositi ganci					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
10	PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PSC INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE/STRADA SANT'ANNA: Attuazione procedure dettate dal PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (linee vita, golfari, agganci vari, telo tipo boscaro, ecc...)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'100,00	1'100,00
11	BARACCHE DI CANTIERE INTERVENTO 01 - PROGETTO ROTONDA VIA DELLE SUORE/STRADA SANT'ANNA: Baracca prefabbricata di cantiere per uso spogliatoio/ufficio, con finestratura di adeguate dimensioni completo di impianto elettrico ed accessori vari, comporeso montaggio, manutenzione, pulizia, smontaggio (per tutta la durata del cantiere)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8'300,00
	T O T A L E euro							13'070,00
	A R I P O R T A R E							

[illegible]