



**AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC - MCAM
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017**

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:

DISCIPLINA:

PROGR:

REVISIONE:

PDC

PSC

04.08.MP

rev00

OGGETTO:

PDC - URBANIZZAZIONI U1-MP- PT

SC- Edile

FILE PDF: **PDC_PSC-04.08.MP_rev00_SC- Edile.pdf**

00 29-01-2024

CODICE PROGETTO: **P1139-21**

FILE: **P1139 ADP tw**

REV. DATA

DESCRIZIONE

TIMBRI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

PROSPAZIO
— ARCHITECTURE - ENGINEERING

PROSPAZIO S.C.a.r.l.

Via Regina Pacis, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com



COORDINAMENTO

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

COMMITTENTE

ARCHITETTONICO

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

SINDACO

GIANCARLO MUZZARELLI

STRUTTURE

ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

RUP

ING. BARBARA NEROZZI

ELETTRICO

ING. MAURIZIO MANZINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI

MEC-ANTINCENDIO

Per.Ind . PAOLO BURANI STUDIO BURANI-NOCETTI

DISEGNATORE:

SIMONE VENTURELLI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

GEOLOGO

DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI

RESPONSABILE:

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

ACUSTICA

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	RECINZIONE METALLICA recinzione metallica costituita da reti metalliche h.2.00 mt montate su basi di calcestruzzo opportunamente ancorate o comunque opportunamente controventate, comprensivo lo smontaggio e l'onere di manutenzione per l'intera durata del cantiere in essere e del cantiere di ampliamento;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'900,00	2'900,00
2	SEGNALETICA DI CANTIERE Segnaletica cantieristica di divieto, prescrizione, obbligo, ecc... in alluminio, da parete, di forma rettangolare in conformità a quanto richiamato sul D.Lgs. 81/08					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
3	COPERTA ANTIFIAMMA - PROTEZIONE COLLETTIVA Coperta antifiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro, con custodia in PVC morbido di dimensioni 120* 120 cm					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	25,00	75,00
4	ESTINTORE - PROTEZIONE COLLETTIVA Estintori a polvere, omologati ed installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, compreso idonea manutenzione e controlli periodici, da Kg 5;					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	35,00	105,00
5	MODULI PRECARI PER BARACCHE DI CANTIERE modulo per servizi igienici (dotato di w.c., docce, lavabi e acqua calda e fredda sanitaria modulo spogliatoi (dotato di armadietti in numero necessario per il personale impiegato, sedie e tavolo) modulo per direzione dei lavori e sala riunioni modulo per impresa					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	1'500,00	6'000,00
6	PONTI SU CAVALLETTI E TRABATTELLI ponti su cavalletti o trabattelli in alluminio o acciaio, completi di pianali, correnti, diagonali, stabilizzatori, puntelli antiribaltamento, dotati di idonea marcatura CE e di libretto d'uso e manutenzione in italiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
7	BARELLA TOBOGA - PROTEZIONE COLLETTIVA Barella toboga divisibile in due parti (per facilitarne il trasporto) dotata di cinghie in numero adeguato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
8	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA Attuazione delle procedure dettate dal PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (linee vita, golfari, agganci vari, telo tipo boscaro, ecc...)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
	A R I P O R T A R E							20'780,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'780,00
9	AVVISATORI ACUSTICI DI EMERGENZA - PROTEZIONE COLLETTIVA avvisatori acustici di emergenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	45,00	45,00
10	SFASAMENTI SPAZIALI E TEMPORALI PER ATTIVITA' INTERFERENTI Oneri derivanti da attuazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'600,00	1'600,00
11	PONTEGGIO METALLICO Nolo di ponteggio di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro (a norma di legge) compreso trasporto montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale fino a 20m di altezza; incluso l'approntamento di tutti i piani di lavoro per tutta la struttura e sottoponte di protezione con relativa tavola fermapiede, una rampa di scale con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori, basette e messa a terra; escluso rete di protezione, impianti di illuminazione e paraschegge, esclusa protezione verso l'interno; misurato in proiezione verticale di facciata su circa 1000 mq: per 4 mesi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	89'000,00	89'000,00
12	MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTO IN PSC Onere per riunioni preliminari e di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili (committente, CSE, D.LL. impresa affidataria imprese esecutrici, direzione lavori impiantistica ecc...) coinvolti nella realizzazione dell'opera	1,00	4,00	9,000		36,00		
	SOMMANO a corpo					36,00	75,00	2'700,00
13	PARAPETTI A BORDO SCAVO Realizzazione di parapetti a bordo scavo completo di tavola orizzontale a 1.05 m di altezza ed una intermedia a 50 cm, ove di necessità anche di tavola fermapiede					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
14	REALIZZAZIONE IMPALCATI Realizzazione di impalcati continui da predisporre sui vani scala e nei vani ascensore e montacarichi per impedire cadute in altezza durante la realizzazione dei solai e comunque durante le attività limitrofe					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	450,00	900,00
15	PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA Fornitura e posa in opera di funghetti protettivi in PVC da posizionarsi sui ferri d'armatura e non fuoriuscenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'800,00	2'800,00
16	TRANSENNE O BARRIERE STRADALI - Delimitazione di aree a terra soggette al pericolo di caduta di carichi dall'alto, (durante utilizzo di PLE, autogrù, ecc...) realizzata con barriere stradali o con transenne metalliche rese solidali tra loro a mezzo utilizzo di appositi ganci					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		132'825,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		132'825,00
17	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	PARAPETTI Parapetto anticaduta per solai realizzato con piantoni metallici da posizionare a distanza max di 1,2 m. mediante tassellatura o fissaggio a pressione, completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede (in conformità alle normative vigenti), compresi montaggio, smontaggio e nolo per 3 mesi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'000,00	20'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							153'825,00
	T O T A L E euro							153'825,00
	Sassuolo, 13/12/2023							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							