



**AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC - MCAM  
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017**

**PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53**



FASE:

DISCIPLINA:

PROGR:

REVISIONE:

**PDC**

**PSC**

**04.07.MP**

**rev00**

OGGETTO:

**PDC - URBANIZZAZIONI U1-MP- PT**

**SC- Elettrico**

FILE PDF: **PDC\_PSC-04.07.MP\_rev00\_SC- Elettrico.pdf**

**00 29-01-2024**

CODICE PROGETTO: **P1139-21**

FILE: **P1139 ADP tw**

REV. DATA

DESCRIZIONE

TIMBRI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

**PROSPAZIO**  
— ARCHITECTURE - ENGINEERING

**PROSPAZIO S.C.a.r.l.**

Via Regina Pacis, 86/b  
41049 Sassuolo (MO)  
Tel. +39 0536 91.94.34  
info@prospazio.com  
www.prospazio.com



COORDINAMENTO

**ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

COMMITTENTE

ARCHITETTONICO

**ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

SINDACO

**GIANCARLO MUZZARELLI**

STRUTTURE

**ING. DANILO DALLARI** STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

RUP

**ING. BARBARA NEROZZI**

ELETTRICO

**ING. MAURIZIO MANZINI** STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI

MEC-ANTINCENDIO

**Per.Ind . PAOLO BURANI** STUDIO BURANI-NOCETTI

DISEGNATORE:

**SIMONE VENTURELLI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

GEOLOGO

**DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI**

RESPONSABILE:

**ING. GIULIO RIMINI** STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

ACUSTICA

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1	COPERTA ANTIFIAMMA - PROTEZIONE COLLETTIVA Coperta antifiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro, con custodia in PVC morbido di dimensioni 120* 120 cm					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	25,00	75,00
2	ESTINTORE - PROTEZIONE COLLETTIVA Estintori a polvere, omologati ed installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, compreso idonea manutenzione e controlli periodici, da Kg 5;					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	35,00	105,00
3	MODULI PRECARI PER BARACCHE DI CANTIERE modulo per impresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
4	PONTI SU CAVALLETTI E TRABATTELLI ponti su cavalletti o trabattelli in alluminio o acciaio, completi di pianali, correnti, diagonali, stabilizzatori, puntelli antiribaltamento, dotati di idonea marcatura CE e di libretto d'uso e manutenzione in italiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
5	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA Attuazione delle procedure dettate dal PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (linee vita, golfari, agganci vari, telo tipo boscaro, ecc...)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
6	SFASAMENTI SPAZIALI E TEMPORALI PER ATTIVITA' INTERFERENTI Oneri derivanti da attuazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'600,00	1'600,00
7	MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTO IN PSC Onere per riunioni preliminari e di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili (committente, CSE, D.LL. impresa affidataria imprese esecutrici, direzione lavori impiantistica ecc...) coinvolti nella realizzazione dell'opera	1,00	4,00	9,000		36,00		
	SOMMANO a corpo					36,00	75,00	2'700,00
8	REALIZZAZIONE IMPALCATI Realizzazione di impalcati continui da predisporre sui vani scala e nei vani ascensore e montacarichi per impedire cadute in altezza durante la realizzazione dei solai e comunque durante le attività limitrofe					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	450,00	900,00
9	TRANSENNE O BARRIERE STRADALI - Delimitazione di aree a terra soggette al pericolo di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'680,00

[illegible]